POWIAT GŁOGOWSKI
GMINA JERZMANOWA

węzeł "JERZMANOWA"

(rozwiązanie podstawowe)

Parametry techniczne dróg na węźle:

1) Obwodnica Głogowa

klasa drogi - GP
prędkość projektowa - 80 km/h
szerokość jezdni - 2 x 7,00 m

2) Droga powiatowa 1012O

klasa drogi - Z
prędkość projektowa - 50 km/h
szerokość jezdni - 6,00 m

3) Łącznica na wiadukt

łącznica - typ IP1
prędkość projektowa - 40 km/h
szerokość jezdni - 6,00 m

KARTOGRAM RUCHU - węzeł JERZMANOWA
Rok 2046 [poj./h]

LEGENDA:
1401 - natężenie ruchu [poj./h] bez budowy łącznika od DK 22 do chwaszczyc
1556 - natężenie ruchu [poj./h] w przypadku budowy łącznika od DK 22 do chwaszczyc

DANE TECHNICZNE
(droga powiatowa nr 1012O Legnickie - Jerzmanowa)

klasa techniczna	Z	
prędkość projektowa	50 km/h	
szerokość jezdni	6,00 m	
szerokość korony	10,00 m	gruntowa
dla pasa rozbiórczego	1,00 m	
kategoria ruchu	KR3	

DANE TECHNICZNE
(droga gminna)

klasa techniczna	D
prędkość projektowa	40 km/h
szerokość jezdni	7,00 m
szerokość korony	10,00 m
kategoria ruchu	KR3

DANE TECHNICZNE

klasa techniczna	D
prędkość projektowa	40 km/h
szerokość jezdni	6,00 m
szerokość korony	9,00 m
kategoria ruchu	KR3

DANE TECHNICZNE

klasa techniczna	D
prędkość projektowa	40 km/h
szerokość jezdni	6,00 m
szerokość korony	9,00 m
kategoria ruchu	KR3

DANE TECHNICZNE

klasa techniczna	D
prędkość projektowa	40 km/h
szerokość jezdni	6,00 m
szerokość korony	9,00 m
kategoria ruchu	KR3

DANE TECHNICZNE

klasa techniczna	D
prędkość projektowa	40 km/h
szerokość jezdni	6,00 m
szerokość korony	9,00 m
kategoria ruchu	KR3

DANE TECHNICZNE

klasa techniczna	D
prędkość projektowa	40 km/h
szerokość jezdni	6,00 m
szerokość korony	9,00 m
kategoria ruchu	KR3

DANE TECHNICZNE

klasa techniczna	D
prędkość projektowa	40 km/h
szerokość jezdni	6,00 m
szerokość korony	9,00 m
kategoria ruchu	KR3

DANE TECHNICZNE

klasa techniczna	D
prędkość projektowa	40 km/h
szerokość jezdni	6,00 m
szerokość korony	9,00 m
kategoria ruchu	KR3

ZAGAŃ
dr. krajowa Nr 12
km 0

JS3 węzeł
GŁOGÓW POŁUDNIE
dr. woj. nr 329
km 0

329

GŁOGÓW
dr. woj. nr 329

LEGNICA
dr. krajowa Nr 12

ZR-8

POWIAT GŁOGOWSKI
GMINA JERZMANOWA

SCHEMAT PODZIAŁU ARKUSZY

ARKUSZ 1 · ARKUSZ 2 · ARKUSZ 3 · ARKUSZ 4 · ARKUSZ 5 · ARKUSZ 6 · ARKUSZ 7 · ARKUSZ 8 · ARKUSZ 9 · ARKUSZ 10 · ARKUSZ 11 · ARKUSZ 12 · ARKUSZ 13 · ARKUSZ 14

N

LEGENDA:

- granica powiatu
- granica gminy
- istn. droga krajowa
- istn. droga wojewódzka
- istn. droga powiatowa
- istn. droga gminna
- proj. krawędź jezdni
- proj. krawężnik
- proj. obrzeże
- proj. oś drogi
- proj. krawędź pobocza
- proj. barjera ochronna
- proj. linia rozgraniczająca
- proj. drogi o nawierzchni bitumicznej
- proj. drogi o nawierzchni z kruszywa
- nawierzchnia z kostki kamiennej
- proj. chodnik
- proj. droga rowerowa
- proj. wiadukt, most
- budynek lub inny obiekt do rozbiórki
- proj. zatoka dla inspekcji Transportu Drogowego
- proj. ekran akustyczny
- proj. ekran przeciwoślnieniowy
- proj. zieleń izolacyjna
- proj. zbiornik retencyjny
- PA proj. przejazd awaryjny
- A istn. zatoka autobusowa
- A proj. zatoka autobusowa
- proj. oświetlenie
- nawierzchnie bitumiczne - do rozbiórki
- WO proj. wiadukt w ciągu Obwodnicy
- WD proj. wiadukt nad Obwodnicą
- M proj. most
- PZS proj. przejście dla zwierząt średnich
- PZD proj. przejście dla zwierząt dużych
- PP proj. przepust z przejściem dla płazów

Zabrania się powielanie rysunku oraz udostępnianie osobom trzecim bez zgody Zamawiającego lub zgody Transporteur Gdańskiego

GDDKiA
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział Wrocław
ul. Powstańców Śląskich Nr. 53-139 Wrocław

TRANSPROJEKT GDAŃSKI sp. z o.o.
ul. Żaglowcowa 2, 80-253 Gdańsk

Nazwa i adres obiektu budowlanego:	Budowa obwodnicy Głogowa w ciągu drogi krajowej nr 12				
Branża: DROGOWA	Stadium: STUDIUM TECHNICZNO - EKONOMICZNO - ŚRODOWISKOWE TOM C - CZĘŚĆ TECHNICZNA - DROGOWA				
	Obiekt: Droga				
	Tytuł rysunku: Plan sytuacyjny - Wariant W4				
Stanowisko:	Imię i nazwisko:	Nr uprawnień/specjalność:		Podpis:	
Projektant:	mgr inż. Jan Grzegorz Długosz	drogi POM/0005/POOD/07			
Sprawdzający:	mgr inż. Joanna Bała - Żółtowska	drogi POM/0135/POOD/05			
Nr projektu: 02/189/2018	Nr tomu: C.II.	Zeszyt: A.I	Data: 10.2020 r.	Skala: 1:2 000	Nr rysunku: r. 1	Nr arkusza: 3

Nr umowy: O.WRD-3.2413.60.2018 z dn. 22.08.2018 r.